

Zamawiający:

CCC S.A.
UL. STREFOWA 6
59-101 POLKOWICE

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 12/05/2017 na wykonanie podszybia windy w budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego położonym na działce nr 83/22, 83/23 obr. 4 m. Polkowice, ul. Strefowa.

SPECYFIKACJA WYKONANIA PODSZYBIA WINDY W HALI MAGAZYNOWEJ BUDYNKU CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV:

- a. **45000000-7** – roboty budowlane
- b. **45262310-7** – zbrojenie
- c. **45313100-5** - instalowanie wind

Oferta obejmuje wykonanie monolitycznego żelbetowego podszybia windy osobowej - zgodnie z dokumentacją techniczną i wg poniższych wytycznych:

- wykonać studnię z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości określonej na rysunku; na podstawie badań gruntowych należy przyjąć, że studnia będzie wykonywana poniżej poziomu wód gruntowych i należy to uwzględnić w ofercie (Wykonawca przedstawi do akceptacji projektanta sposób prowadzenia prac w miejscu występowania wód gruntowych),
- wewnątrz studni należy osadzić stalową rurę o średnicy wewnętrznej 500 mm i grubości ścianki 6 mm; rura będzie szczelnie zamknięta od dołu poprzez przyspawanie dna i zabezpieczona z obydwu stron epoksydową warstwą HAGULIT grubości 3 mm,
- przestrzeń pomiędzy ścianami studni a rurą stalową należy wypełnić mieszanką betonową C20/25 o wskaźniku wodoszczelności W6,
- powyżej zabetonowanej studni z kręgów betonowych prefabrykowanych należy wykonać właściwe podszybie,
- podszybie należy wykonać na warstwie betonu C12/15 o grubości 10 cm,
- podszybie wykonać z betonu klasy C20/25 o wskaźniku wodoszczelności W6, zbrojone stalą klasy A-IIIN, otulina zbrojenia od strony zewnętrznej (od strony gruntu) 5 cm, od strony wewnętrznej 3 cm,
- od strony wewnętrznej podszybia należy stosować system szalunkowy, który zapewni wysoką jakość powierzchni betonu; wszystkie widoczne krawędzie należy wykonać z fazowaniem 1 cm,
- podłogę podszybia i ściany do wysokości 10 cm (cokół) wymalować farbą olejoodporną w



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

kolorze szarym,

- przy wykonywaniu podszybia należy stosować przerwy robocze (zgodnie z technologią wykonywania robót); przerwy robocze zabezpieczać przed napływem wody gruntowej przez zastosowanie taśm uszczelniających PENTAFLEX KB 16,7; aplikacja taśmy uszczelniającej zgodnie z wytycznymi producenta;
- pomiędzy podszybiem a pomieszczeniem agregatu windy należy ułożyć 2 przepusty instalacyjne; przepusty ułożyć z rury AROT DVK 110 dwuściennej (gładkie wewnątrz); minimalny promień gięcia rury AROT 50 cm; rury wprowadzić do wnętrza podszybia pomiędzy prętami zbrojenia (nie należy wycinać prętów zbrojenia w związku z wprowadzeniem przepustów);
- górna krawędź podszybia zlicowana z istniejącą posadzką hali magazynowej
- Wykonawca odtworzy fragmenty posadzki rozebrane w związku z wykonywaniem podszybia; uzupełnienie wykopu przy użyciu piasku zagęszczonego mechanicznie.

1,000 ryczałt _____ PLN

Termin gwarancji _____ LAT

Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z autorem projektu przed złożeniem oferty.

ZATWIERDZAM SPECYFIKACJĘ PRZETARGOWĄ,

Polkowice, dn.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej oferenta



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN