

Zamawiający:

CCC S.A.
UL. STREFOWA 6
59-101 POLKOWICE

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 15 06 2017 na wykonanie instalacji elektrycznej agregatu prądotwórczego przy budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego położonym na działce nr 83/22, 83/23 obr. 4 m. Polkowice, ul. Strefowa.

**SPECYFIKACJA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ AGREGATU
PRĄDOTWORCZEGO W HALI MAGAZYNOWEJ BUDYNKU CENTRUM
BADAWCZO – ROZWOJOWEGO – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA**

Kody CPV:

- a. **45000000-7** – roboty budowlane,
- b. **31122000-7** – jednostki prądotwórcze
- c. **45300000-0** - roboty instalacyjne w budynkach
- d. **45310000-3** - roboty instalacyjne elektryczne
- e. **45311000-0** - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- f. **45317000-2** - Inne instalacje elektryczne

Specyfikacja przetargowa wymaga parafowania każdej strony oraz podpisu na ostatniej stronie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

Zleceniobiorca jest zobowiązany na podstawie rysunków i dokonanej na miejscu oceny do sprawdzenia swojej oferty pod względem wyliczonych wymiarów, treści i kompletności oraz do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wątpliwości, musi to nastąpić najpóźniej przed złożeniem oferty. Późniejsze zmiany ceny spowodowane niewłaściwym zrozumieniem materiałów przetargowych nie będą uznane.

Oferta obejmuje dostawę i montaż instalacji elektrycznej zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową i wg poniższych wytycznych:

- dostarczyć i zamontować rozdzielnicę RAGR wraz z wyposażeniem,
- wykonać trasę kablową - system Walraven BIS Ursus Foot 400, koryta BAKS KCJ300H80 z pokrywami - długość trasy z dwoma korytami - 38m; długość z jednym korytem - 34m,
- wykonać linie zasilające i sygnałowe o długości 116m - 4 x YAKXs 1x240mm², YKYżo 3x2,5, YKSY 10x1, YTKSY 5x2x0,8, 2 x FTP kat. 6.



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN

- Linie zasilające i sygnałowe przyłączyć do TK i RAGR. Do RAGR wprowadzać przewody przez cokół rozdzielnic. Wszystkie żyły rezerwowe wprowadzić na złączki szynowe,
- wykonać instalację pożarowego wyłączenia agregatu - linia NHXCH 4x1,5 o długości 122m. Wymagana wytrzymałość ogniowa zespołu kablowego E90,
- przenieść agregat APD125A i posadzić w nowym miejscu. Wykonać połączenie z RAGR - YKYżo 4x95, YKSY 10x1, YKYżo 3x2,5,
- wykonać uziemienie rozdzielnic oraz uziemienie robocze agregatu o rezystancji nie większej niż 5W,
- Na czas przenoszenia agregatu stałego zapewnić zasilanie RAGR z agregatu przewoźnego o mocy min. 125kVA,
- Kable i przewody na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi pokrywami, osłonami lub rurami osłonowymi,
- Po zakończeniu prac w porozumieniu z przedstawicielem inwestora przeprowadzić test funkcjonalny agregatu,
- Wykonać niezbędne pomiary elektryczne,
- Dostarczyć dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach,

W związku z dbałością o estetykę budynku, typ i lokalizacja wszystkich elementów widocznych z zewnątrz budynku, jak i przez świetliki musi zostać zaakceptowana przez architekta i przedstawiciela inwestora. Dokładny termin oraz procedurę przenoszenia agregatu uzgodnić z przedstawicielem inwestora.

1,000 ryczałt _____ PLN

Termin gwarancji _____ LAT

Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z autorem projektu przed złożeniem oferty.

ZATWIERDZAM SPECYFIKACJĘ PRZETARGOWĄ,

Polkowice, dn.

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej oferenta



CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice,
tel. (076) 845 84 00, fax. (076) 845 84 31, www.ccc.eu, ccc@ccc.eu, NIP 692-22-00-609

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 912 790,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 912 790,00 PLN